

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr
inż. ROBERT KURYŚ 22-200
WŁODAWA UL. A. MICKIEWICZA 7A

BIURO PROJEKTOWE 22-200
WŁODAWA UL. A. MICKIEWICZA 7A

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

NAZWA INWESTYCJI: UTWARDZENIE WEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI: W MSC. RÓŻANKA NA CZĘŚCI DZ. NR 450/24 UL. PARKOWA 14
JEDN.EWIDENCYJNA 061906-2 GMINA WŁODAWA OBRĘB 0007-
RÓŻANKA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" W RÓŻANCE
ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA ,RÓŻANKA UL. PARKOWA 14
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANO-DROGOWA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2024-10-21

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: III KW
SEKOCENBUD

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU
VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
060/C.H/02



Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓKOWE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 1,13 * 6,89 | m2 | 7,786 | |
| | | | | RAZEM | 7,786 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | | |
| | | 13,60 | m | 13,600 | |
| | | | | RAZEM | 13,600 |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0110-01 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 65 cm za pomocą spycharek | m2 | | |
| | | 84,00 | m2 | 84,000 | |
| | | | | RAZEM | 84,000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0213-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km | m3 | | |
| | | 0,65 * 84,0 | m3 | 54,600 | |
| | | | | RAZEM | 54,600 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II | m3 | | |
| | | 54,60 | m3 | 54,600 | |
| | | | | RAZEM | 54,600 |
| 2 | | UTWARDZENIE WEWNĘTRZNE | | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0106-01 0106-02 | Warstwa odcinająca z piasku średniego - 15 cm grubość po zagęszczeniu mechanicznym | m2 | | |
| | | 84,0 | m2 | 84,000 | |
| | | | | RAZEM | 84,000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa-5,0 MPa z kruszywa naturalnego od 0-31,5mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu mechanicznym z cementem 10,0kg/m2 gr 20 cm | m2 | | |
| | | 84,0 | m2 | 84,000 | |
| | | | | RAZEM | 84,000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża 8*30 cm betonowa B20 z oporem z podsypką piskowo-cementową 4:1 | m3 | | |
| | | 0,25 * 0,25 * 38,0 | m3 | 2,375 | |
| | | | | RAZEM | 2,375 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|------|--------------|---------------|
| 10 d.2 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 38,0 | m | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, prostokątnej i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr.5,0cm | m2 | | |
| | | 84,0 | m2 | 84,000 | |
| | | | | RAZEM | 84,000 |

